

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司1#、2#旧循环池冷却塔改造项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A120	1#、2#旧循环池冷却塔改造项目								
(一)	A12040	1#、2#旧循环池冷却塔改造项目--拆除工程								
1	031301005007	拆除设备支架制作安装 0.1t<每组重量≤0.2t 1. 拆除收水器支承骨架 L40×4 SUS304	t	0.872			钢材	t	1.060	
2	031301005007	拆除设备支架制作安装 0.1t<每组重量≤0.2t 1. 拆除减速机座（含预埋板） Q235B + 热镀锌	t	0.600			钢材	t	1.060	
3	031301005007	拆除设备支架制作安装 0.1t<每组重量≤0.2t 1. 拆除10# 槽钢支架 Q235B + 热镀锌	t	1.121			钢材	t	1.060	
4	030801018014	拆除低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径 400mm 1. 拆除玻璃钢管 Φ400×10（布水管）	m	4.00			玻璃钢管 Φ400×10（布水管）	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	
5	030801018014	拆除低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径 300mm 1. 拆除玻璃钢管 Φ300×8（布水管）	m	24.00			玻璃钢管 Φ300×8（布水管）	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司1#、2#旧循环池冷却塔改造项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
6	030801018014	拆除低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径 200mm 1. 拆除玻璃钢管 Φ200×6 (布水管)	m	184.00			玻璃钢管 Φ200×6 (布水管)	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	
7	030801018014	拆除低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径 150mm 1. 拆除玻璃钢管 Φ150×6 (排污管)	m	16.00			玻璃钢管 Φ150×6 (排污管)	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	
8	030804016014	拆除低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 400mm 1. 拆除玻璃钢法兰 DN400	个	4			玻璃钢法兰 DN400	个	1.000	
9	030804016014	拆除低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 200mm 1. 拆除玻璃钢法兰 DN200	个	96			玻璃钢法兰 DN200	个	1.000	
10	030804016014	拆除低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 150mm 1. 拆除玻璃钢法兰 DN150	个	16			玻璃钢法兰 DN150	个	1.000	
11	030804016012	拆除低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 80mm 1. 拆除玻璃钢法兰 DN80	个	160			玻璃钢法兰 DN80	个	1.000	
12	AC001	拆除玻璃钢封板 Φ400*10	张	4						
13	AC002	拆除玻璃钢封板 Φ300*8	张	8.00						
14	AC003	拆除玻璃钢封板 Φ200*6	张	8.00						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司1#、2#旧循环池冷却塔改造项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
(二)	A12040	1#、2#旧循环池冷却塔改造项目--安装工程								
15	031301005007	设备支架制作安装 0.1t<每组重量≤0.2t 1. 更换收水器支承骨架 L40×4 SUS304	t	0.872			钢材	t	1.060	
16	031301005007	设备支架制作安装 0.1t<每组重量≤0.2t 1. 更换减速机座（含预埋板） Q235B + 热镀锌	t	0.600			钢材	t	1.060	
17	031301005007	设备支架制作安装 0.1t<每组重量≤0.2t 1. 槽钢支架 Q235B + 热镀锌	t	1.121			钢材	t	1.060	
18	030801018014	低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径400mm 1. 玻璃钢管 Φ400×10（布水管） 2. 含拉爆丝、六角螺栓、密封胶垫等配件	m	4.00			玻璃钢管 Φ400×10（布水管）	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	
19	030801018014	低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径300mm 1. 玻璃钢管 Φ300×8（布水管） 2. 含拉爆丝、六角螺栓、密封胶垫等配件	m	24.00			玻璃钢管 Φ300×8（布水管）	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司1#、2#旧循环池冷却塔改造项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
20	030801018014	低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径200mm 1. 玻璃钢管 Φ200×6 (布水管) 2. 含拉爆丝、六角螺栓、密封胶垫等配件	m	184.00			玻璃钢管 Φ200×6 (布水管)	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	
21	030801018014	低压玻璃钢管(法兰连接) 公称直径150mm 1. 玻璃钢管 Φ150×6 (排污管) 2. 含拉爆丝、六角螺栓、密封胶垫等配件	m	16.00			玻璃钢管 Φ150×6 (排污管)	m	1.000	
							连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200	
							橡胶圈	个	4.800	
							橡胶垫	个	1.200	
22	030804016014	低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 400mm 1. 玻璃钢法兰 DN400	个	4			玻璃钢法兰 DN400	个	1.000	
23	030804016014	低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 200mm 1. 玻璃钢法兰 DN200	个	96			玻璃钢法兰 DN200	个	1.000	
24	030804016014	低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 150mm 1. 玻璃钢法兰 DN150	个	16			玻璃钢法兰 DN150	个	1.000	
25	030804016012	低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 80mm 1. 玻璃钢法兰 DN80	个	160			玻璃钢法兰 DN80	个	1.000	
26	AC004	玻璃钢封板 Φ400*10	张	4.00						
27	AC005	玻璃钢封板 Φ300*8	张	8.00						
28	AC006	玻璃钢封板 Φ200*6	张	8.00						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司1#、2#旧循环池冷却塔改造项目

第5页 共5页

[illegible]