

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司动力车间站用变压器升级项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A120	动力车间站用变压器升级项目								
(一)	A12070	动力车间站用变压器升级项目								
1	030401001010	油浸式电力变压器 容量 (2000kV·A) 1. 对变压器的绕组进行全面检查 2. 更换绝缘老化严重的部分绕组	台	1			油浸式电力变压器 2000kV·A全 面检查更换绝缘老化	台	1.000	
2	030401001010	油浸式电力变压器 容量 (2000kV·A) 1. 对铁芯进行清洁 2. 对铁芯进行绝缘处理	台	1			油浸式电力变压器 2000kV·A铁 芯进行清洁对铁芯进行绝缘处理	台	1.000	
3	030401001010	油浸式电力变压器 容量 (2000kV·A) 1. 用新型绝缘材料对变压器进行整 体绝缘处理，提高绝缘性能 2. 换油处理	台	1			油浸式电力变压器 2000kV·A换 油处理	台	1.000	
4	030401001010	油浸式电力变压器 容量 (2000kV·A) 1. 查找并修复变压器所有渗漏点 2. 更换变压器密封垫和密封胶条	台	1			油浸式电力变压器 2000kV·A查 找并修复变压器所有渗漏点更换 变压器密封垫和密封胶条	台	1.000	
5	030401001010	拆除油浸式电力变压器 容量 (2000kV·A)	台	1			油浸式电力变压器 2000kV·A	台	0.500	
6	030401001010	油浸式电力变压器 容量 (2000kV·A) 1. 含本体就位、附件安装、接地、 放注油、密封检查 2. 不含主材费	台	1			油浸式电力变压器 2000kV·A	台	1.000	
7	011402005001	金属构件除锈 手工除锈	m²	40.00						
8	031202001050	设备涂红丹环氧防锈底漆两遍 1. 环氧铁红底漆两遍	m²	40.00			红丹环氧防锈漆	kg	0.350	
9	011402003085	金属面油漆 刷醇酸磁漆 二遍 飞机灰醇酸漆两遍	m²	40.00			醇酸磁漆	m²	1.000	

