

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司引风机智能化变频改造项目-土建

第1页 共5页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                         | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料      |    |        |    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|--------------------|----|--------|----|
|     |              |                                                                   |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                 | 单位 | 消耗量    | 单价 |
| (一) | A114         | 土建工程                                                              |    |        |       |    |                    |    |        |    |
| 1   | A11421       | 地上部分主体结构<br>1. 建筑高度:27m以下<br>2. 结构形式:框架结构                         | m² | 60.00  |       |    |                    |    |        |    |
| 2   | A114010405   | 砌块墙                                                               | m³ | 17.81  |       |    |                    |    |        |    |
| 3   | 010402001003 | 小型空心砌块墙 直形墙墙厚:<br>190mm<br>砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑<br>砂浆 DM-G M7.5       | m³ | 17.81  |       |    | 砼空心砌块 90×190×190   | 块  | 11.100 |    |
|     |              |                                                                   |    |        |       |    | 砼空心砌块 190×190×190  | 块  | 14.410 |    |
|     |              |                                                                   |    |        |       |    | 砼空心砌块 390×190×190  | 块  | 51.910 |    |
|     |              |                                                                   |    |        |       |    | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t  | 0.166  |    |
| 4   | A114010508   | 现浇混凝土柱                                                            | m³ | 5.12   |       |    |                    |    |        |    |
| 5   | 010502006001 | 混凝土矩形柱<br>1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30<br>2. 柱子10根0.40米*0.40米*高3.2米 | m³ | 5.12   |       |    | 预拌普通混凝土 C30        |    | 1.015  |    |
| 6   | 010505004001 | 矩形柱模板                                                             | m² | 51.20  |       |    |                    |    |        |    |
| 7   | A114010511   | 现浇混凝土有梁板                                                          | m³ | 14.84  |       |    |                    |    |        |    |
| 8   | 010502013001 | 混凝土实心楼板有梁板<br>1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30                          | m³ | 14.84  |       |    | 预拌普通混凝土 C30        |    | 1.015  |    |
| 9   | 010505007001 | 有梁板模板                                                             | m² | 112.80 |       |    |                    |    |        |    |
| 10  | A114010517   | 其他混凝土构件                                                           | m³ | 7.87   |       |    |                    |    |        |    |
| 11  | 010502023001 | 混凝土过梁<br>1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25                               | m³ | 6.00   |       |    | 预拌普通混凝土 C25        |    | 1.015  |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司引风机智能化变频改造项目-土建

第2页 共5页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                 | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料              |    |       |    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|----------------------------|----|-------|----|
|    |              |                                                           |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                         | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 12 | 010505013001 | 过梁模板                                                      | m² | 43.20  |       |    |                            |    |       |    |
| 13 | A114010518   | 现浇构件钢筋制作及安装                                               | t  | 3.000  |       |    |                            |    |       |    |
| 14 | 010506002003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 10以内                               | t  | 1.200  |       |    | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)     | t  | 1.020 |    |
| 15 | 010506002004 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 10以上                               | t  | 1.800  |       |    | 热轧带肋钢筋 HRB400以上 10 以上 (综合) | t  | 1.045 |    |
| 16 | A11422       | 地上部分装饰工程                                                  | m² | 60.00  |       |    |                            |    |       |    |
| 17 | A114010804   | 金属 防火门                                                    | m² | 4.20   |       |    |                            |    |       |    |
| 18 | 010802004001 | 钢质防火门安装<br>五金种类规格:甲级钢质防火门(成品含五金)                          | m² | 4.20   |       |    | 甲级钢质防火门(成品含五金)             | m² | 0.983 |    |
| 19 | A114010813   | 金属窗                                                       | m² | 8.64   |       |    |                            |    |       |    |
| 20 | 010807001004 | 隔热断桥铝合金固定窗安装<br>玻璃品种及规格:6mm无色透明玻璃                         | m² | 8.64   |       |    | 铝合金隔热断桥固定窗(含中空玻璃及五金)       | m² | 0.926 |    |
| 21 | A114010906   | 屋面防水及其他                                                   | m² | 180.00 |       |    |                            |    |       |    |
| 22 | 010902004011 | 屋面刚性层 细石混凝土<br>1.刚性层厚度:30mm<br>2.混凝土种类及强度等级:预拌普通细石混凝土 C20 | m² | 60.00  |       |    | 预拌细石混凝土 C20                |    | 0.030 |    |
| 23 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.5mm                                 | m² | 60.00  |       |    | 聚氨酯甲乙料                     | kg | 1.996 |    |
|    |              |                                                           |    |        |       |    | 二甲苯                        | kg | 0.078 |    |
| 24 | 010902001008 | 屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷 材自粘法二层<br>1.卷材种类及厚度:高聚物改性沥青自粘卷材         | m² | 60.00  |       |    | 高聚物改性沥青自粘卷材                | m² | 2.287 |    |
| 25 | A114010907   | 墙面防水及其他                                                   | m² | 187.52 |       |    |                            |    |       |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司引风机智能化变频改造项目-土建

第3页 共5页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                             | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料      |    |       |    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|--------------------|----|-------|----|
|    |              |                                                                       |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                 | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 26 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm                                       | m² | 93.76  |       |    | 水泥基渗透结晶防水涂料        | kg | 1.934 |    |
| 27 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm                                          | m² | 93.76  |       |    | 聚合物水泥基防水涂料         | kg | 3.395 |    |
| 28 | A114011001   | 屋面保温隔热                                                                | m² | 60.00  |       |    |                    |    |       |    |
| 29 | 011001001077 | 保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度: 50mm                                             | m² | 60.00  |       |    | 挤塑聚苯板(XPS) 50mm    | m² | 0.102 |    |
| 30 | A114011101   | 整体面层楼地面                                                               | m² | 60.00  |       |    |                    |    |       |    |
| 31 | 011102003003 | 陶瓷地面砖 0.36m²<面积≤0.64m²<br>砂浆粘贴<br>结合层厚度、材料种类及强度等级:<br>面层种类及规格:800*800 | m² | 60.00  |       |    | 陶瓷砖800*800         | m² | 1.040 |    |
|    |              |                                                                       |    |        |       |    | 325水泥              | t  | 0.036 |    |
| 32 | 010501002005 | 砂垫层<br>材料品种:人工砂                                                       | m³ | 3.00   |       |    | 人工砂                |    | 1.445 |    |
| 33 | A114011201   | 抹灰墙柱面                                                                 | m² | 222.00 |       |    |                    |    |       |    |
| 34 | 011201001001 | 一般抹灰内墙<br>1. 分层厚度:15+5<br>2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5            | m² | 106.20 |       |    | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5 | t  | 0.041 |    |
| 35 | 011201001002 | 一般抹灰外墙<br>分层厚度:<br>砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5                      | m² | 115.80 |       |    | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5 | t  | 0.041 |    |
| 36 | A114011301   | 抹灰天棚                                                                  | m² | 60.00  |       |    |                    |    |       |    |
| 37 | 011301001011 | 刮水泥腻子 两遍<br>天棚刮腻子                                                     | m² | 60.00  |       |    | 耐水腻子               | kg | 0.002 |    |
| 38 | A114011403   | 其他装饰                                                                  | 项  | 1      |       |    |                    |    |       |    |
| 39 | 010404001002 | 挡鼠板<br>高0.6m, 与门同宽                                                    | m² | 1.08   |       |    | 挡鼠板                | m² | 1.020 |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司引风机智能化变频改造项目-土建

第4页 共5页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                               | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料                           |    |       |    |
|-----|--------------|-----------------------------------------|----|--------|-------|----|-----------------------------------------|----|-------|----|
|     |              |                                         |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                                      | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 40  | 030410008001 | 绝缘垫制作安装<br>耐压等级10KV                     | m² | 21.00  |       |    | 绝缘垫                                     | m² | 1.030 |    |
| (二) | A11470       | 配套附属设施                                  |    |        |       |    |                                         |    |       |    |
| 41  | A1147002     | 引风机智能化变频改造                              |    |        |       |    |                                         |    |       |    |
| 42  | A114700301   | 电房建设新增设备房照明、消防、<br>防雷、接地等相应的附属配套设施      |    |        |       |    |                                         |    |       |    |
| 43  | 030413003007 | 单管支架灯 AC 220V, LED, 1X18W,<br>Φ ≥19801m | 套  | 8      |       |    | 单管支架灯 AC 220V,<br>LED, 1X18W, Φ ≥19801m | 套  | 1.010 |    |
| 44  | 030413013006 | 单联单控开关 AC250V, 10A                      | 套  | 2      |       |    | 单联单控开关 AC250V, 10A                      | 套  | 1.020 |    |
| 45  | 030413013007 | 双联单控开关 AC250V, 10A                      | 套  | 3      |       |    | 双联单控开关 AC250V, 10A                      | 套  | 1.020 |    |
| 46  | 030405015003 | 排气扇 AC 220V, 5W                         | 台  | 3      |       |    | 排气扇 AC 220V, 5W                         | 台  | 1.000 |    |
| 47  | 030412004037 | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 4mm²    | m  | 5.00   |       |    | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 4mm²    | m  | 1.080 |    |
| 48  | 030412004036 | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 2.5mm²  | m  | 100.00 |       |    | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 2.5mm²  | m  | 1.080 |    |
| 49  | 030412001068 | 镀锌钢管 SC15                               | m  | 5.00   |       |    | 镀锌钢管 SC15                               | m  | 1.030 |    |
| 50  | 030412001141 | 阻燃硬塑料管 PC16                             | m  | 100.00 |       |    | 阻燃硬塑料管 PC16                             | m  | 1.060 |    |
| 51  | 030413002089 | 安全出口指示灯(自带蓄电池)                          | 套  | 1      |       |    | 安全出口指示灯(自带蓄电池)                          | 套  | 1.010 |    |
| 52  | 030413002089 | 疏散照明灯(自带蓄电池)                            | 套  | 1      |       |    | 疏散照明灯(自带蓄电池)                            | 套  | 1.010 |    |
| 53  | 030412004037 | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 4mm²    | m  | 50.00  |       |    | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 4mm²    | m  | 1.080 |    |
| 54  | 030412004036 | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 2.5mm²  | m  | 100.00 |       |    | 耐火铜芯导线 WDZBN-BV-<br>0.45/0.75kV 2.5mm²  | m  | 1.080 |    |
| 55  | 030412001068 | 镀锌钢管 SC15                               | m  | 50.00  |       |    | 镀锌钢管 SC15                               | m  | 1.030 |    |
| 56  | 030412001141 | 阻燃硬塑料管 PC16                             | m  | 100.00 |       |    | 阻燃硬塑料管 PC16                             | m  | 1.060 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西糖业集团达华制糖有限公司引风机智能化变频改造项目-土建

第5页 共5页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征          | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料      |    |       |    |
|----|--------------|--------------------|----|--------|-------|----|--------------------|----|-------|----|
|    |              |                    |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                 | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 57 | 030410007001 | 总等电位端子板 480x100x10 | 台  | 1      |       |    | 总等电位端子板 480x100x10 | 个  | 1.010 |    |
| 58 | 030410012002 | 接地电阻检测卡            | 个  | 2      |       |    | 接地电阻检测卡            | m  | 0.470 |    |
| 59 | 030410006020 | 避雷针在墙上安装 针长(m)≤2   | 根  | 4      |       |    | 避雷针                | 根  | 1.000 |    |
| 60 | 030410003004 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下  | m  | 50.00  |       |    |                    |    |       |    |
| 61 | 030410005001 | 热镀锌圆钢 φ10          | m  | 200.00 |       |    | 热镀锌圆钢 φ10          | m  | 1.050 |    |
| 62 | 030410002001 | 热镀锌扁钢 -40x4        | m  | 100.00 |       |    | 热镀锌扁钢 -40x4        | m  | 1.050 |    |
| 63 | 030416027003 | 接地装置调试 接地网         | 系统 | 1      |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |
|    |              |                    |    |        |       |    |                    |    |       |    |